УТВЕРЖДАЮ:
Операционный директор
(главный инженер)
ТОО "Главная распределительная
энергостанция Топар"



Жумаканов Е.Е.

2026 год

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Объект Ремонт кабинетов СБК 2 этаж невыполненные работы

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Кабинет начальника ЭЦ			
1	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**21,84**
2	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**21,84**
3	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**1,5288**
4	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**21,84**
5	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**21,84**
6	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**21,84**
7	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**21,84**
8	**Перегородки деревянные оштукатуренные.Разборка**	**$м^2$**	**17,92**
9	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство**	**$м^2$ перегородок**	**17,92**
10	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**21,84**
11	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
12	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
13	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**3,63**
14	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**5,2**
15	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**1**
РАЗДЕЛ 2 Кабинет группы электрических стредств измерения			
16	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**36,1**
17	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**21,84**
18	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**2,527**
19	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**36,1**
20	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**36,1**
21	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**36,1**
22	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**36,1**
23	**Перегородки деревянные оштукатуренные.Разборка**	**$м^2$**	**17,76**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
24	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство**	**$м^2$ перегородок**	**17,76**
25	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**36,1**
26	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
27	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
28	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7,26**
29	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
30	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**6**
РАЗДЕЛ 3.Ремонт кабинета лаборатории ЦТАИ			
31	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**15,4**
32	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**15,4**
33	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**1,078**
34	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**15,4**
35	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**15,4**
36	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**15,4**
37	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**15,4**
38	**Перегородки деревянные оштукатуренные.Разборка**	**$м^2$**	**17,76**
39	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство**	**$м^2$ перегородок**	**17,76**
40	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**15,4**
41	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
42	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
43	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**3,63**
44	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**5,2**
РАЗДЕЛ 4.Ремонт кабинета УППР			
45	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**21,36**
46	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**21,36**
47	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**1,4952**
48	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**21,36**
49	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**21,36**
50	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**21,36**
51	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**21,36**
52	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**21,36**
53	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
54	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
55	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**3,63**
56	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**5,2**
РАЗДЕЛ 5.Ремонт кабинета АСУТП ЦТАИ			
57	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**35,28**
58	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**35,28**
59	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**2,4696**
60	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**35,28**
61	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**35,28**
62	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**35,28**
63	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**35,28**
64	**Перегородки деревянные оштукатуренные.Разборка**	**$м^2$**	**17,76**
65	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство**	**$м^2$ перегородок**	**17,76**
66	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**35,28**
67	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
68	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
69	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7,26**
70	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
71	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**2**
РАЗДЕЛ 6.Ремонт кабинета группы расхода давления ЦТАИ			
72	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**71,04**
73	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**43,7**
74	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
75	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
76	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7,26**
77	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
78	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**3**
РАЗДЕЛ 7.Ремонт кабинета Автоматики			
79	**Перегородки деревянные оштукатуренные.Разборка**	**$м^2$**	**17,76**
80	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство**	**$м^2$ перегородок**	**17,76**
81	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**35,52**
82	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**64**
83	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**3,36**
84	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**3,36**
85	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**10,89**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
86	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**15,6**
87	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**6**
РАЗДЕЛ 8.Ремонт кабинета дефектоскопии			
88	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**33,6**
89	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**33,6**
90	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**17,76**
91	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**33,6**
92	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
93	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
94	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7,26**
95	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
96	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**2**
РАЗДЕЛ 9.Ремонт кабинета управление поверочной лаборатории №2			
97	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**18,76**
98	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**18,76**
99	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**1,3132**
100	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**18,76**
101	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**18,76**
102	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**18,76**
103	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**18,76**
104	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство**	**$м^2$ перегородок**	**8,32**
105	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**17,92**
106	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**18,76**
107	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
108	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
109	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**3,63**
110	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**5,2**
111	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**1**
РАЗДЕЛ 10.Ремонт кабинета начальника лаборатории металлов			
112	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**19,6**
113	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**19,6**
114	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**1,372**
115	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**19,6**
116	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**19,6**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
117	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**19,6**
118	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**19,6**
119	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**35,84**
120	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**19,6**
121	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
122	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
123	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**3,63**
124	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**5,2**
125	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**2**
РАЗДЕЛ 11.Ремонт кабинета подрядчиков			
126	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**33,04**
127	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**33,04**
128	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**2,3128**
129	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**33,04**
130	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**33,04**
131	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**33,04**
132	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**33,04**
133	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**17,92**
134	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**33,04**
135	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
136	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
137	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7,26**
138	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
139	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**2**
РАЗДЕЛ 12.Ремонт кабинета управление поверочной лаборатории №1			
140	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**21,84**
141	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**21,84**
142	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**1,5288**
143	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**21,84**
144	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**21,84**
145	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**21,84**
146	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**21,84**
147	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**35,84**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
148	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**21,84**
149	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
150	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**1,12**
151	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**3,63**
152	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**5,2**
153	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**2**
РАЗДЕЛ 13.Ремонт кабинета начальника лаборатории и инженеров ЭЦ			
154	**Тепло- и звукоизоляция сплошная из плит.Устройство**	**$м^2$ изолируемой поверхности**	**37,35**
155	**Укладка металлической сетки**	**$м^2$ покрытия**	**37,35**
156	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**2,6145**
157	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**37,35**
158	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 50 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**37,35**
159	**Основания (стяжки) бетонные и цементные.Выравнивание поверхностей под полы выравнивающими смесями толщина слоя 3 мм**	**$м^2$ стяжки**	**37,35**
160	**прим Покрытия из плиток кварцвиниловых.замковая система**	**$м^2$ покрытия**	**37,35**
161	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**71,68**
162	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**37,35**
163	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
164	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
165	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7,26**
166	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
167	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**2**
РАЗДЕЛ 14.Ремонт кабинета группы собственных нужд ЭЦ			
168	**Стяжки цементные толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**37,72**
169	**Обеспыливание и покрытия из плит керамогранитных (цвет-серый) на клее из сухих смесей.Устройство**	**$м^2$ покрытия**	**37,72**
170	**Растворы тяжелые кладочные цементные марки 75.Приготовление**	**$м^3$**	**1,82**
171	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**17,92**
172	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**37,72**
173	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
174	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
175	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7,26**
176	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
177	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**3**
РАЗДЕЛ 15.Кабинет лаборатории группы ИЗПИ			
178	**Перегородки стальные консольные сетчатые.Монтаж**	**$м^2$**	**19,04**
179	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**44,8**
180	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
181	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
182	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**13,2**
183	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
184	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**1**
РАЗДЕЛ 16.Ремонт коридора			
185	**Стены внутренние.Отделка декоративным покрытием из слоя Леонардо**	**$м^2$ отделываемой поверхности**	**290**
186	**Стены.Покрытие поверхностей лаком 2 раза**	**$м^2$ окрашиваемой поверхности или покрытия**	**290**
187	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**110**
188	**Стяжки цементно-песчанная толщиной 20 мм.Устройство**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
189	**Стяжки цементные.Устройство.добавлять на каждые 5 мм изменения толщины стяжки до 30 мм к норме 1111-0101-1101**	**$м^2$ стяжки**	**2,24**
190	**Сэндвич-панели ПВХ.Замена на оконных блоках из поливинилхлоридных профилей**	**$м^2$**	**7,26**
191	**Наличники.Установка и крепление**	**м коробок**	**10,4**
192	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**4**
РАЗДЕЛ 17.Мужской санузел			
193	**Перегородки кирпичные.Разборка на отдельные кирпичи**	**$м^2$ перегородок**	**32,576**
194	**Перегородки с одинарным металлическим каркасом с однослойной обшивкой с двух сторон гипсокартонными листами.Общая толщина перегородки 75-125 мм.Глухие.Устройство**	**$м^2$ перегородок**	**32,579**
195	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**15,072**
196	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**10,5**
197	**Светильники для ламп светодиодных.Установка**	**шт.**	**2**
РАЗДЕЛ 18.Женский санузел			
198	**Стены.Обшивка по одинарному металлическому каркасу из профилей с тепло-звукоизоляцией и одним слоем гипсокартонных листов**	**$м^2$ стен**	**23,424**
199	**Потолки подвесные ячеистые тип Грильято.Устройство со сборкой панелей.**	**$м^2$**	**10**
РАЗДЕЛ 19.Прочие работы			
200	**Решетки радиаторов**	**шт.**	**34**
РАЗДЕЛ 20.Ремонт входной группы			
201	**Дверной алюминевый блок**	**шт.**	**2**

Зам.начальника УППР Е.Е.Жаныспанов

Ведущий инженер
по надзору за строительством Бейсембин Е.К