Утверждаю
Операционный директор
(главный инженер)
ТОО "Главная распределительная энергостанция"
_____ Е.Е. Жумаканов
"____" _____ 2026 г.

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

Обработка металлических колонн огнезащитным составом в осях 28-35 ТЦ ГРЭС
Турбинный цех

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
РАЗДЕЛ 1.Колонны ряд А ось 28-35			
1	Очистка металлическим песком методом промышленного альпинизма поверхности сплошной металлической	$м^2$ поверхности	1624
2	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	1624
3	Обезжиривание методом промышленного альпинизма поверхности конструкции	$м^2$ поверхности	1624
4	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами. Предел огнестойкости R-60	$м^2$	1624
5	Поверхности окрашенные огнезащитной краской. Окраска эмалями (расход 1$м^2$ в 1 слой - 0,3кг) за 2 раза защитный слой. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма	$м^2$ поверхности	1624
РАЗДЕЛ 2.Колонны ряд В ось 28-35			
6	Очистка металлическим песком методом промышленного альпинизма поверхности сплошной металлической	$м^2$ поверхности	1753,92
7	Поверхности металлические. Обеспыливание	$м^2$	1753,92
8	Обезжиривание методом промышленного альпинизма поверхности конструкции	$м^2$ поверхности	1753,92
9	Поверхности металлические. Окраска огнезащитными составами Предел огнестойкости R-60	$м^2$	1753,92
10	Поверхности окрашенные огнезащитной краской. Окраска эмалями (расход 1$м^2$ в 1 слой - 0,3кг) за 2 раза защитный слой. Антикоррозийное покрытие методом промышленного альпинизма	$м^2$ поверхности	1753,92

Заместитель начальника УППР — Е.Е. Жаныспанов

Начальник ТЦ: — А.К. Артоуз

Инженер по надзору за строительсвом — Е.К. Бейсембин

Каримова Зарина Кайржановна