УТВЕРЖДАЮ:
Операционный директор
(главный инженер)
ТОО «Главная распределительная
энергостанция Топар»

Е.Е. Жумаканов
«___» _____2026 г.

Наименование объекта Топар

ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

на Очистка кубов ВЗП

№ п/п	Наименование работ	Единица измерения	Количество
1	2	3	4
	Раздел 1: ВЗП		
	Подраздел 1: ВЗП 1-ой ступени (верхний ярус)		
1	**Очистка оборудования теплосилового, внутренней поверхности горизонтальных стальных трубок диаметр 38-51 мм, длина до 6 м, электроразрядной установкой в жидкой среде, толщина отложения 6 мм**	**м трубок**	**10 452**
	Подраздел 2: ВЗП 2-ой ступени		
2	**Очистка оборудования теплосилового, внутренней поверхности горизонтальных стальных трубок диаметр 38-51 мм, длина до 6 м, электроразрядной установкой в жидкой среде, толщина отложения 6 мм**	**м трубок**	**10 452**
	Подраздел 3: ВЗП 1-ой ступени (дополнительная)		
3	**Очистка оборудования теплосилового, внутренней поверхности горизонтальных стальных трубок диаметр 38-51 мм, длина до 6 м, электроразрядной установкой в жидкой среде, толщина отложения 6 мм**	**м трубок**	**9 486**
	Подраздел 4: ВЗП 1-ой ступени (нижний ярус)		
4	**Очистка оборудования теплосилового, внутренней поверхности горизонтальных стальных трубок диаметр 38-51 мм, длина до 6 м, электроразрядной установкой в жидкой среде, толщина отложения 6 мм**	**м трубок**	**10 452**

Заместитель начальника УППР Е.Е. Жаныспанов

Начальник Начальник КЦ М.Т.Алмаханов

Каримова Зарина Кайржановна