

И.о.гл.инженера ПТЭ ТОО "Kazakhmys Distribution"
(ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн")

В.С. Лазарев

" 03 " 07 2023 г.



ПТЭ ТОО "Kazakhmys Distribution" (ТОО "Казахмыс Дистрибьюшн")

наименование стройки (предприятия, здания, сооружения)

ВЕДОМОСТЬ ФИЗИЧЕСКИХ ОБЪЕМОВ РАБОТ

по замене оконных проемов здания главного корпуса ТС-2 в рядах Д, в осях 7-18 на 2023г

N	Наименование физических объемов работ	Ед.	Кол-во
1	2	3	4
	Главный корпус Тепловой станции №2 находится в Улытауской области г.Сатпаев		
1	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Разборка (демонтаж) металлических конструкций. (81м2)	т	1,296
2	ЭЛЕКТРОДЫ Д. 3ММ ГОСТ 9466-75, 9467-75 МР 3	т	0,0324
3	Изготовление оконных блоков стальных с нащельниками из стали	т	4,901
4	СТАЛЬ УГЛОВАЯ 75X75X6 СТ3 ГОСТ 8509-93	т	1,951
5	СТАЛЬ ЛИСТ 6 СТ3 ГОСТ 14637-89	т	0,2
6	Труба квадратная 70x70x5 мм Ст3пс ГОСТ 8639-82	т	2,75
7	ЭЛЕКТРОДЫ Д. 3ММ ГОСТ 9466-75, 9467-75 МР 3	т	0,015683
8	Блоки оконные стальные с нащельниками из стали при высоте здания до 50 м. Монтаж металлических конструкций. (316м2)	т	4,901
9	ЭЛЕКТРОДЫ Д. 3ММ ГОСТ 9466-75, 9467-75 МР 3	т	0,122525
10	Поверхности металлические. Огрунтовка грунтовкой ХС-059 за один раз	м2	113,326
11	Поверхности металлические огрунтованные. Окраска эмалями ХС-759 за один раз	м2	113,326
12	Облицовка оконных блоков стальным профилированным листом	м2	316
13	ПРОФЛИСТ ОЦИНКОВАННЫЙ Н60 0,9X845X6000 ГОСТ 24045-94 в нахлест на один гребень	т	4,465
14	Установка и разборка наружных лесов при высоте 11 м. (на кровле отм.+22.400)	м2	30
15	Конструкции металлические. Погрузка	т	1,296
16	Перевозка м/к самосвалами вне населенных пунктов на расстояние 15 км	т*к м	19,44

И.о. начальника (цеха) ТС-2

С.М. Кожабаяев

Начальник котельного отделения ТС-2

С.В. Матвеев

И.о. начальник ПТО ПТЭ

С.Е.Ниязова

И.о. начальник ОПиПР ПТЭ

А.В.Цыганский