

Оказание услуг по обслуживанию пожарной сигнализации			
Тепловая станция № 1 Срок выполнения январь – декабрь.			
1	Пульт контроля и управления С 2000 М	шт	2
2	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П-SMD	шт	4
3	Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения С 2000-ПУ	шт	4
4	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	10
5	Извещатель пожарный ручной ИП-ЗСУ	шт	13
6	Извещатель пожарный дымовой И П -212-41	шт	86
7	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	133
8	Блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	8
9	Аккумуляторная батарея АКБ 12 В.7 А/4	шт	8
10	Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-Гарант-7	шт	56
11	Оповещатель световой «ВЫХОД» Люкс НБО-12В-01К	шт	15
12	Оповещатель световой «Автоматика отключена» Люкс ИБО-12В01К	шт	7
13	Оповещатель световой «Порошок не входи» Люкс ИБО-12В01СН	шт	7
14	Оповещатель светозвуковой «Порошок уходи» Люкс НБО12В-01К шт 14	шт	7
15	Оповещатель светозвуковой Маяк 12 КП	шт	14
16	Извещатель пожарный пламени взр П ульсар-1 взр	шт	16
17	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП-535	шт	8
18	Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный МПП 10 СТ взр.	шт	32
19	Сирена светозвуковая ОПОП127-4	шт	2
20	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный И П -103-2	шт	3
21	Прибор контроля состояния искробезопасного шлейфа (усп) У СП-135-1	шт	10
Тепловая станция № 2 Срок выполнения январь – декабрь.			
22	Пульт контроля и управления С 2000 М	шт	3
23	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П-SMD	шт	3
24	Прибор управления автоматическими средствами пожаротушения С 2000-ПУ	шт	4
25	Блок контрольно-пусковой С2000-КПБ	шт	11
26	Извещатель пожарный ручной ИП-ЗСУ	шт	14
27	Извещатель пожарный дымовой И П -212-41	шт	86
28	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	133
29	Блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	8

30	Аккумуляторная батарея АКБ 12 В.7 А/4	шт	8
31	Модуль порошкового пожаротушения МПП (Н)-Гарант-7	шт	57
32	Оповещатель световой «ВЫХОД» Люкс НБО-12В-01К	шт	15
33	Оповещатель световой «Автоматика отключена» Люкс ИБО-12В01К	шт	7
34	Оповещатель световой «Порошок не входи» Люкс ИБО-12В01СН	шт	7
35	Оповещатель светозвуковой «Порошок уходи» Люкс НБО12В-01К шт 14	шт	7
36	Оповещатель светозвуковой Маяк 12 КП	шт	14
37	Извещатель пожарный пламени взр П ульсар-1 взр	шт	16
38	Извещатель пожарный ручной взрывозащищенный ИП-535	шт	8
39	Модуль порошкового пожаротушения взрывозащищенный МПП 10 СТ взр.	шт	32
40	Сирена светозвуковая ОПОП127-4	шт	2
41	Извещатель пожарный тепловой взрывозащищенный И П -103-2	шт	3
42	Прибор контроля состояния искробезопасного шлейфа (усп) У СП-135-1	шт	10
Участок №1 и АУП Срок выполнения январь – декабрь.			
43	Прибор приемно-контрольный Сигнал-20П-SMD	шт	2
44	Извещатель пожарный ручной ИП-ЗСУ	шт	12
45	Извещатель пожарный дымовой И П -212-41	шт	35
46	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	40
47	Блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	2
48	Аккумуляторная батарея АКБ 12 В.7 А/4	шт	2
49	Оповещатель световой «ВЫХОД» Люкс НБО-12В-01К	шт	15
50	Извещатель пожарный пламени взр П ульсар-1 взр	шт	11

Замена и проверка в системе АПС			
Тепловая станция №1 Срок выполнения январь – декабрь.			
1	Извещатель пожарный дымовой И П -212-41	шт	55
2	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	85
3	Блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	1
4	Аккумуляторная батарея АКБ 12 В 7 А/4	шт	1
5	Оповещатель световой «ВЫХОД»	шт	20
Тепловая станция №2 Срок выполнения январь – декабрь.			
1	Извещатель пожарный дымовой И П -212-41	шт	60
2	Извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	80
3	Блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	1
4	Аккумуляторная батарея АКБ 12 В 7 А/4	шт	1

5	Кабель	м	40
6	Оповещатель световой «ВЫХОД»	шт	10
ПТЭ			
1	Извещатель пожарный дымовой И П -212-41	шт	10
№ п/п	Наименование работ	Ед.изм	Кол-во
Замена и проверка в системе АПС			
Тепловая станция №1 Срок выполнения январь – декабрь.			
1	Демонтаж извещатель пожарный дымовой И П - 212-41	шт	55
2	Монтаж извещатель пожарный дымовой И П - 212-42	шт	55
3	Демонтаж извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	85
4	Монтаж извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	85
5	Демонтаж блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	1
6	Монтаж блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	1
7	Демонтаж аккумуляторная батарея АКБ 12 В 7 А/4	шт	1
8	Монтаж аккумуляторная батарея АКБ 12 В 7 А/5	шт	1
9	Демонтаж оповещатель световой «ВЫХОД»	шт	20
10	Монтаж оповещатель световой «ВЫХОД»	шт	20
Тепловая станция №2 Срок выполнения январь – декабрь.			
1	Демонтаж извещатель пожарный дымовой И П - 212-41	шт	60
2	Монтаж извещатель пожарный дымовой И П - 212-42	шт	60
3	Демонтаж извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	80
4	Монтаж извещатель пожарный тепловой ИП-101-1А	шт	80
5	Демонтаж блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	1
6	Монтаж блок резервного питания 12 В 2А ББП 12 В	шт	1
7	Демонтаж аккумуляторная батарея АКБ 12 В 7 А/4	шт	1
8	Монтаж аккумуляторная батарея АКБ 12 В 7 А/5	шт	1
9	Демонтаж кабель	м	40
10	Монтаж кабель	м	40

11	Демонтаж оповещатель световой «ВЫХОД»	шт	10
12	Монтаж оповещатель световой «ВЫХОД»	шт	10
ПТЭ			
1	Демонтаж извещатель пожарный дымовой И П - 212-41	шт	10
2	Монтаж извещатель пожарный дымовой И П - 212-42	шт	10