

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АО «Жез.РЭК»



И.В. Баннов

20 21 **год**

**Техническая спецификация,
закупаемых работ или услуг**

**Услуги по капитальному ремонту подрядным способом асфальтового
покрытия части территории площадки проездов ремонтно-
производственной базы РПБ-III АО «Жез.РЭК», расположенной по адресу
Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33**

город Жезказган
2021 год

Содержание

Раздел 1. Предисловие

Раздел 2. Наименование Заказчика

Раздел 3. Местоположение

Раздел 4. Объём выполняемых работ или услуг.

Раздел 5. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

Раздел 6. Требования к Исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с представлением подтверждающих документов)

Раздел 7. Техника безопасности и охрана окружающей среды.

Раздел 1. Предисловие

Часть территории площадки проездов базы РПБ – III, расположенная по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33, введена в эксплуатацию в 1999 году, за период эксплуатации ремонт площадки проездов не производился. В связи с большим сроком эксплуатации, а так же постоянным заездом выездом на место стоянки большегрузного транспорта и спец.механизмов АО «Жез.РЭК» часть территории площадки проездов находится в не удовлетворительном состоянии, имеет следующие дефекты и повреждения:

- отсутствует организованный сток дождевых и талых вод с поверхности асфальтового полотна;
- разрушен верхний слой асфальтового полотна, выбоины и впадины в покрытии глубиной до 100 мм, просадка основания до 200 мм, разломы повреждения асфальтобетонного покрытия площадок.

Для создания соответствующих, безопасных условий труда персонала АО «Жез.РЭК», в целях продления срока эксплуатации, необходимо произвести капитальный ремонт части территории площадки проездов с заменой старого асфальтового полотна на новое.

Раздел 2. Наименование Заказчика

Акционерное общество «Жезказганская распределительная электросетевая компания», сокращенно: АО «Жез.РЭК».

Раздел 3. Местоположение

Место проведения/выполнения работ или оказания услуг: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33;

Раздел 4. Объём выполняемых работ или услуг

Площадь части территории площадки проездов базы РПБ-III АО «Жез.РЭК», расположенной по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33, подлежащая асфальтированию, составляет: **6200 м²**.

Работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия части территории площадки проездов базы РПБ-III АО «Жез.РЭК» должны быть выполнены полностью из материалов Подрядчика, силами и транспортом Подрядчика, с соблюдением требований всех действующих норм и правил Законодательства РК, СНИПов, ГОСТов.

Работы будут производиться на действующей территории с возможным проездом спец.автотранспорта Заказчика.

При проведении работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия части территории площадки проездов базы РПБ-III АО «Жез.РЭК» необходимо выполнить следующий объем работ:

№ п/п	Наименование работ и услуг и техническая спецификация	Место и сроки выполнения работ/оказания услуг
1.	Снятие существующего асфальтобетонного покрытия S - 6200 м ² V - 300 м ³ с помощью фрезы.	Выполнение работ с 01.09.2021г. по 31.10.2021 г. по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33
2.	Вывоз старого асфальтобетонного покрытия V – 300 м ³ автосамосвалами. Расстояние вывоза старого покрытия с базы РПБ-III до полигона твердых бытовых отходов составляет – 20 км;	
3.	До уплотнение существующего основания до коэффициента уплотнения K - 0,95. Уплотнение основания произвести вальцовым катком весом не менее 13 тонн и проверить специальным прибором.	
4.	Устройство основания под асфальт из песчанно - гравийной смеси (далее ПГС) S – 1 500 м ² , толщиной 8 см.	
5.	Уплотнение основания ПГС произвести вальцовым катком весом не менее 13 тонн.	
6.	Пропитка битумной эмульсией S – 6200 м ² из расчета 0,7 кг на 1 м ² .	
7.	Укладка крупнозернистой асфальтобетон-ной смеси S - 6200 м ² толщиной 5 см. Укладку произвести асфальтоукладчиком в соответствии со СНиП 3.06.03-85	
8.	Уплотнение асфальтобетона до требуемого коэффициента уплотнения K - 0,98. Уплотнение асфальтобетона произвести катками в соответствии со СНиП 3.06.03-85	
9.	Обработка нижнего слоя асфальта путем пропитки битумной эмульсией (в связи с полупустынным, засушливым климатом и повышенным пылеобразованием).	
10.	Укладка мелкозернистой асфальтобетонной смеси S - 6200 м ² толщиной 5 см. Укладку произвести асфальтоукладчиком в соответствии со СНиП 3.06.03-85	

11.	Уплотнение асфальтобетона до требуемого коэффициента уплотнения К - 0,98. Уплотнение асфальтобетона произвести катками в соответствии со СНиП 3.06.03-85.	
12.	На весь используемый материал при производстве работ по укладке асфальтобетона предоставить сертификаты.	
13.	При работе по укладке асфальтобетона соблюдать температурный режим, а при запросе заказчика предоставить информацию о температуре асфальтобетона.	

Место оказания услуг: Карагандинская область, г. Жезказган, ул. М.Маметовой, 33.

Срок выполнения работ или услуг: с 01.09.2021г. по 31.10.2021 г.

Раздел 5. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

Раздел 6. Требования к Исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с представлением подтверждающих документов)

Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием квалификационных требований, в том числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству работников для выполнения работ/оказания услуг);

- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядным (субподрядным) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс холдинг)» от 26.08.2016 года № 01-кн/133 – ПР;

- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкции, правил, нормативно – технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка установленного на территории предприятий Группы компании Казахмыс.

Раздел 7. Техника безопасности и охрана окружающей среды.

Исполнитель несет полную ответственность за наличие у специалистов в случае необходимости всех соответствующих допусков по технике безопасности с прохождением инструктажа по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

Начальник СМУ

Техник СМУ



Н.И. Юдин

Д.В. Финк