

«УТВЕРЖДАЮ»
Главный инженер
АО «Жез.РЭК»



И.В. Баннов

20 21 **год**

**Техническая спецификация,
закупаемых работ или услуг**

**Услуги по Капитальному ремонту подрядным способом
асфальтового покрытия части территории базы филиала «ЦРЭС» АО
«Жез.РЭК», расположенной по адресу: Карагандинская область,
г. Жезказган, р-н воинской части, пос.Кенгир**

город Жезказган
2021 год

Содержание

Раздел 1. Предисловие

Раздел 2. Наименование Заказчика

Раздел 3. Местоположение

Раздел 4. Объём выполняемых работ или услуг.

Раздел 5. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

Раздел 6. Требования к Исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с представлением подтверждающих документов)

Раздел 7. Техника безопасности и охрана окружающей среды.

Раздел 1. Предисловие

Территория площадок базы филиала «ЦРЭС» АО «Жез.РЭК», расположенная по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, район воинской части, п. Кенгир, введено в эксплуатацию в 1999 году, за период эксплуатации ремонт площадок не производился.

В связи с большим сроком эксплуатации, асфальтобетонное покрытие части территории базы общей площадью 2 800 м² находится в не удовлетворительном состоянии, имеются выбоины и впадины в покрытии глубиной до 70 мм. Часть территории базы не удовлетворяет требованиям производственной площадки. Для создания надежных и безопасных условий организаций пешего и транспортного движения, для нормальной эксплуатации, благоустройства проездов, площадок различного назначения, зеленых насаждений и отводов талых и дождевых вод, доведения до стандартов и соблюдения эстетических требований, необходимо произвести укладку асфальтового покрытия части территории площадок базы филиала «ЦРЭС» АО «Жез.РЭК» общей площадью 2 800 м², расположенной по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, район воинской части, п.Кенгир.

Раздел 2. Наименование Заказчика

Акционерное общество «Жезказганская распределительная электросетевая компания», сокращенно: АО «Жез.РЭК».

Раздел 3. Местоположение

Место проведения/выполнения работ или оказания услуг: Карагандинская область г. Жезказган, район воинской части, п.Кенгир;

Раздел 4. Объём выполняемых работ или услуг

Площадь части территории площадок базы филиала «ЦРЭС» АО «Жез.РЭК», расположенная по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, район воинской части, п.Кенгир, составляет: **2800 м²**.

Работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия части территории площадок базы филиала «ЦРЭС» АО «Жез.РЭК» должны быть выполнены полностью из материалов Подрядчика, силами и транспортом Подрядчика, с соблюдением требований всех действующих норм и правил Законодательства РК, СНиПов, ГОСТов.

Работы будут производиться на действующей территории с возможным проездом спец.автотранспорта Заказчика.

При проведении работы по капитальному ремонту асфальтового покрытия части территории площадок базы филиала «ЦРЭС» АО «Жез.РЭК» необходимо выполнить следующий объем работ:

№ п/п	Наименование работ и услуг и техническая спецификация	Место и сроки выполнения работ/оказания услуг
1.	Снятие существующего асфальтобетонного покрытия и основания под асфальт, S - 2800 м ² V - 504 м ³ с помощью фрезы.	Выполнение работ с 01.09.2021г. по 31.10.2021 г. по адресу Карагандинская область, г. Жезказган, район воинской части, п.Кенгир
2.	Вывоз старого асфальтобетонного покрытия V – 504 м ³ автосамосвалами. Расстояние вывоза старого покрытия с базы филиала «ЦРЭС» до полигона твердых бытовых отходов составляет – 25 км;	
3.	До уплотнение существующего основания до коэффициента уплотнения K - 0,95. Уплотнение основания произвести вальцовым катком весом не менее 13 тонн и проверить специальным прибором.	
4.	Устройство основания под асфальт из песчанно - гравийной смеси (далее ПГС) V- S – 2 800 м ² , толщиной 8 см.	
5.	Уплотнение основания ПГС произвести вальцовым катком весом не менее 13 тонн.	
6.	Пропитка битумной эмульсией S – 2800 м ² из расчета 0,7 кг на 1 м ² .	
7.	Укладка крупнозернистой асфальтобетонной смеси S - 2800 м ² толщиной 5 см. Укладку произвести асфальтоукладчиком в соответствии со СНиП 3.06.03-85	
8.	Уплотнение асфальтобетона до требуемого коэффициента уплотнения K - 0,98. Уплотнение асфальтобетона произвести катками в соответствии со СНиП 3.06.03-85	
9.	Обработка нижнего слоя асфальта путем пропитки битумной эмульсией (в связи с полупустынным, засушливым климатом и повышенным пылеобразованием).	
10.	Укладка мелкозернистой асфальтобетонной смеси S - 2800 м ² толщиной 5 см. Укладку произвести асфальтоукладчиком в соответствии со СНиП 3.06.03-85	

11.	Уплотнение асфальтобетона до требуемого коэффициента уплотнения К - 0,98. Уплотнение асфальтобетона произвести катками в соответствии со СНиП 3.06.03-85.	
12.	На весь используемый материал при производстве работ по укладке асфальтобетона предоставить сертификаты.	
13.	При работе по укладке асфальтобетона соблюдать температурный режим, а при запросе заказчика предоставить информацию о температуре асфальтобетона.	

Место оказания услуг: Карагандинская область, г. Жезказган, район воинской части, п.Кенгир.

Срок выполнения работ или услуг: с 01.09.2021г. по 31.10.2021 г.

Раздел 5. Обязанности исполнителя (поставщика) работ или услуг

Гарантировать конфиденциальность, не разглашение третьим лицам всей полученной от Заказчика информации и/или документации, за исключением случаев, когда предоставление такой информации и/или документации обязательно для Исполнителя в соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан

Раздел 6. Требования к Исполнителю (поставщику), и к персоналу исполнителя (поставщика) работ или услуг (с представлением подтверждающих документов)

Требования к персоналу поставщика (при необходимости с указанием квалификационных требований, в том числе профессий, документов по прохождению обучения по профессии, технике безопасности и охране труда и т.д., а также по количеству работников для выполнения работ/оказания услуг);

- соблюдение требований «Положения об организации производства работ подрядным (субподрядным) организациями», утвержденного приказом Председателя Совета директоров ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс холдинг)» от 26.08.2016 года № 01-кн/133 – ПР;

- соблюдение квалифицированным персоналом Исполнителя всех требований инструкции, правил, нормативно – технической документации действующих в ТОО «Kazakhmys Holding» (Казахмыс холдинг)», на территории РК и действующего законодательства РК;

- соблюдение персоналом Исполнителя пропускного режима, требований техники безопасности и распорядка установленного на территории предприятий Группы компании Казахмыс.

Раздел 7. Техника безопасности и охрана окружающей среды.

Исполнитель несет полную ответственность за наличие у специалистов в случае необходимости всех соответствующих допусков по технике безопасности с прохождением инструктажа по охране труда и техники безопасности, пожарной безопасности.

Начальник СМУ

Техник СМУ



Н.И. Юдин

Д.В. Финк